



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α	Τιμολ.	Είδος εργασίας	αριθμός άρθρου	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
									Μερική	Ολική
			ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ							
			ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
			ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α							
1	ΟΔΟ Δ-1		Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.1	ΟΙΚ-2269Α	μμ	200,00	1,00	200,00	
2	ΟΔΟ N. Δ-2.4		Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας, πάχους έως 8 εκ.	1.2	ΟΔΟ-1132	μ2	54.000,00	3,40	183.600,00	
3	N. ΟΙΚ - 22.20.03		Αποξήλωση οδοστρωμάτων από οιοδήποτε είδους όπως λίθοι, κυβόλιθοι, πλάκες τσιμέντου οπλισμένου ή μη κλπ , πάχους έως 0,20 μ, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή τους.	1.3	ΟΙΚ 2236	μ2	6.000,00	6,00	36.000,00	
4	ΥΔΡ N. 16.26.1		Αποκάλυψη , ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίων έως 1,50 μ	1.4	ΥΔΡ 6732	τεμ.	570,00	80,00	45.600,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α:						265.400,00	265.400,00
			ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β							
5	ΟΔΟ Δ-3		Ασφαλτική προεπάλειψη	1.5	ΟΔΟ-4110	μ2	500,00	1,20	600,00	
6	ΟΔΟ Δ-4		Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.6	ΟΔΟ-4120	μ2	54.000,00	0,45	24.300,00	
7	ΟΔΟ Δ-6		Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	1.7	ΟΔΟ-4421.Β	τον	3.300,00	79,54	262.482,00	
8	ΟΔΟ Δ-8.Α		Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	1.8	ΟΔΟ-4521Β	μ2	54.000,00	9,39	507.060,00	
9	ΟΔΟ Ε-17.1		Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.9	ΟΙΚ-7788	μ2	2.000,00	3,80	7.600,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β:						802.042,00	802.042,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							1.067.442,00
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ										1.067.442,00

