



ΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2018

**ΕΡΓΟ:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ  
ΧΩΡΙΟ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 79.000,00 €

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η : ΟΔΟΠΟΪΑ**

**ΟΜΑΔΑ 1η : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**1. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟ Ε-17.1)**

Μήκος οδού από εθνική Νο14 έως Άνω Καρυσφυτο	5.444,00	μ		
εμβαδόν αξονα	5444,00*0,12+1000* 0,12		773,28	μ2
εμβαδόν οριογραμμών	5444,00*2*0,15		1.650,00	
π.σ.			<u>121,72</u>	<u>μ2</u>
			2.545,00	μ2
Μήκος οδού από Άνω Καρυσφυτο έως Λειβαδίτη	9.440,00	μ		
εμβαδόν αξονα	2*9440,*0,12		2.265,60	μ2
εμβαδόν οριογραμμών	2*9440,00*0,15		2.832,00	
π.σ.			<u>257,40</u>	<u>μ2</u>
			5.355,00	μ2
Μήκος οδού από Λειβαδίτη έως Δασικό χωριό	7.730,00	μ		
εμβαδόν αξονα	2*7730,00*0,12		1.855,20	μ2
εμβαδόν οριογραμμών	2*7730,00*0,15		2.319,00	
π.σ.			<u>205,80</u>	<u>μ2</u>
			4.380,00	μ2

**σύνολο** **12.280,00** **μ2**

ΞΑΝΘΗ 05-03-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 05-03-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΑΒΕΛΛΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την αρ. πρωτ. 7445/09-03-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Υ.ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ