


Τοίχος 4.05 m



DIATAJH OPLISMOY
KL 1:20


YCOS TOIXOY	ONOMA TOIXOY
4.05 m	T 4.05

ΑΝΑΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ							
A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(1)		F12/10	10.00	4.43	44.30	0.888	39.34
(1a)		F14/10	10.00	2.45	24.50	1.208	29.60
(2)		F12/10	10.00	4.35	43.50	0.888	38.63
(3)		F12/10	10.00	3.05	30.50	0.888	27.08
(4)		F12/10	10.00	3.00	30.00	0.888	26.64
(5)		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888	11.99
(6)		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888	11.99
(7)		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888	16.87
(8)		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888	16.87
(9)		F12/10	10.00	2.30	23.50	0.888	20.87
(10)		1F8/ m ²	3.00	0.52	1.56	0.395	0.62
(11)		1F14/ m ²	2.70	1.50	4.05	1.208	4.89
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m)							245.39

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	
ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix (kg/m)	8.93
ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΣ (m2/m)	10.24
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 (m3/m)	0.27
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30 (m3/m)	2.55
ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C (kg/m)	245.39

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο:
 αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα τσιμεντός. Σκυρόδεμα:
 αναλογία τσιμεντόν 300-370 kg/m³, θεωρείται 350 kg/m³.
 Επομένως αναλογία Penetron Admix: 0,1*350 ή 3,5 kg/m³
 (σκυρόδ.) Απαιτούμενη ποσότητα ανά τη μήκος: 3,5*2,55 = 8,93
 kg πρόσθετο.
 Ξυλότυπος: 12,94-2,70 = 10,24



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Τ6